

ORIENTAČNÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Dom smútku Prešov

Objekt: SO 01 Hlavný objekt

Časť: Slaboprúdové rozvody (SLP)

Stupeň: Projekt udržiavacích prác PUP

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Uličný Anton

Dátum: 05-2025

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1.	Mikrotrubička 12/10mm	bm	30				
2.	Trasovanie mikrotrubičky 12/10mm z RACKU ku pilierovej prípojnej skrinke na fasáde	bm	30				
3.	SFOS ROS 0/40 P, Rozvádzač optických sietí	ks	1,00				
4.	Montáž rozvádzača opt. sietí	ks	1				
5.	Datové zásuvky cat.6A – 1xRJ45 (skoordinovat s ELI, v rozvadzacoch na DIN listu)	ks	18				
6.	Montáž - Datové zásuvky cat.6A - 1xRJ45	ks	17				
7.	Demontáž exist. reproduktorov	ks	8				
8.	Spätná montáž pôvodných reproduktorov	ks	8				
9.	Vonkajší reproduktor 100V/ 50W, min IP55 (napr. DAB EVO 6T)	ks	2				
10.	Montáž – Vonkajší reproduktor	ks	2				
11.	Demontáž – Vonkajších reproduktorov (1x tlakový na streche objektu, 1x na fasáde nad východom zo sály na cintorín)	ks	2				
12.	Vonkajší reproduktor tlakový 100V/ 40W, min IP55 (napr. DAP MHS-80S)	ks	1				
13.	Montáž – Vonkajší reproduktor tlakový	ks	1				
14.	Zosilňovač 120W/100V (napr. DAP Audio PA-7120)	ks	1				
15.	Inštalácia a zapojenie zosilňovača 120W/100V	ks	1				
16.	Elektronické zvony pre dom smútku ZDS-3 – doplnenie audio systému	ks	1				
17.	Inštalácia jednotky ZDS-3	ks	1				
18.	Kábel STP(U/FTP) cat.6A B2cas1d1a1 AWG23 LSOH 500MHz	bm	400				
19.	Trasovanie a pevné uloženie kábla STP (U/FTP) cat.6A B2cas1d1a1 AWG23 LSOH 500MHz	bm	400				
20.	Kábel SP-2.5/2-LSZH - reproduktorový kábel B2ca, výr. SCP	bm	300				
21.	Trasovanie a pevné uloženie kábla SP-2.5/2-LSZH - reproduktorový kábel B2ca, výr. SCP	bm	300				
22.	Montážna pena protipožiarna B s1d0	ks	10				
23.	Realizácia požiarnych upchávok pre káblové prestupy	ks	10				
24.	Kotviaci materiál (set)	kpl	1				
25.	Realizácia kotvenia podporných a pomocných konštrukcií	kpl	1				
26.	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 50 mm	bm	100				
27.	Vykruženie, jadrové vyvŕtanie otvoru v kamennom, betónovom, tehlovom murive na káblový prestup do D110 (100-1000mm)	cm	300				
28.	Chránička KOPOS SUPER MONOFLEX 1216EHFPP	bm	700				
29.	Montáž chráničky KOPOS SUPER MONOFLEX 1216EHFPP	bm	700				
30.	El.sadra 30kg/bal	ks	5				

31.	Spracovanie sadry (prichytávanie káblov v ryhe v murive)	ks	5				
32.	Doprava materiálu a pracovníkov	kpl	10				
33.	Likvidácia odpadu vzniknutého počas realizácie SLP rozvodov	kpl	1				
34.	Vypracovanie dokumentácie SLP v stupni DSZS (dokumentácia skutoč. zhotovenia stavby)	ks	1				
35.	Merania, skúšky a vypracovanie správ vrátane protokolov podľa prísl. predpisov	kpl	1				
SPOLU				0,00	0,00	0,00	0,00