

_ Skladba strešného plášt'a- návrh:

- S1**
- riešny štrk fr. 16/32 50 mm
 - separačná vrstva-geotextília FATRAPAR300 g/m²
 - hydroizolácia FATRAFOL 810 hr. 2 mm
 - separačná vrstva-geotextília FATRAPAR300 g/m²
 - strešný panel ISOVER PIR DOSKA- PUREN FD-L hr. 120 mm
 - hydroizolácia- fólia SIKÁ 1,5 mm
 - separačná a filtračná vrstva - geotextília
 - hydroizolácia- bitúmenová 2x
 - eps 100 mm
 - PZD železobetónové panely 100+125/150+75/ 225 mm
 - štuková omietka
 - CD- RIGIPS 36 mm na priamych závesoch
 - SDK doska RIGIPS RB/RBI 12,5 mm + maľba biela
- S2**
- riešny štrk fr. 16/ 32 50 mm
 - separačná vrstva-geotextília FATRAPAR300 g/m²
 - hydroizolácia FATRAFOL 810 hr. 2 mm
 - strešný panel ISOVER PIR DOSKA- PUREN FD-L hr. 120 mm
 - hydroizolácia- fólia SIKÁ 1,5 mm
 - separačná a filtračná vrstva - geotextília
 - hydroizolácia- bitúmenová 2x
 - eps 100 mm
 - PZD železobetónové panely 150 mm
 - vzduchová medzera 1 500 mm
 - krížny rošt CD - Rigips 2x 28 mm
 - SDK akustická perforovaná doska RIGIPS RIGITON RL 8-15-20 SUPER+maľba biela

markíza nad hlavným vstupom S3

- hydroizolácia FATRAFOL 810 hr. 2 mm /kovéná
- separačná vrstva-geotextília FATRAPAR300 g/m²
- eps S 100 expandovaný polystyrén 30 mm
- ozónokovný plech
- lepenka
- doskovanie 25 mm
- vzduchová medzera/ oceľové l rosníky v 750 mm
- podhľad- termoborovica 26 mm +nosný rošt termoborovica

markíza nad bočným vstupom S4

- hydroizolácia FATRAFOL 810 hr. 2 mm /kovéná
- separačná vrstva-geotextília FATRAPAR300 g/m²
- hydroizolácia- fólia SIKÁ 1,5 mm
- separačná a filtračná vrstva - geotextília
- hydroizolácia- bitúmenová 2x
- železobetónová doska 150 mm
- opravná strieka + betonfinish

_ STAVEBNÉ ÚPRAVY :

- nový bleskozvod - vid časť ELI- zaťaženie bet. bloky
- spáná montáž markízy nad vstupom do pohrebničva
- montáž ovetrania strech DN100
- montáž KVH hranolov (100x500) a strešných okien VELUX CVU/CVU (600x900- 9/11, 1000x2000- 2/3ks)
- doplnenie strechy ISOVER PUREN FD-L hr. 120 mm S1,S2
- nová strešná krytina FATRAFOL 810 2 mm, geotextília 300g/m² a zářaž- riešny štrk 16/32, atika PPL plech- S1,S2,S4
- nová strešná krytina FATRAFOL 810 2 mm, meč, kovéná, na eps S100 30 mm+ spáná montáž inter. doskovania- S3
- oceľový rošt na VZT jednotku (vid VZT) HEA 140 mm, oceľové slupky ø100 mm-vid stĺpika
- náter- základný + vrchný- PZ plech striešok arkírov- RAL 9006 - al biela- 4x
- montáž fotonvoliky (10 kW) na streche S2- vid ELI - zaťaženie konštrukcie- bet. bloky
- javové vŕtanie - strecha S1 ø150 mm - UVK - +PVC rúra DN 150

_ Poznámka :


_ Umývateľný náter - PRIMALEX FORTISSIMO/ JUPOL GOLD SUPREME- steny kde bol olejový náter

_ Legenda značenia :

-  _ Murivo CDm hr. 250, 375 mm, priekrové murivo hr. 100, 125 mm
-  _ Konštrukcie zo železobetónu
-  _ Konštrukcie z prostého betónu
-  _ Tepelná izolácia bez rozlišenia (eps, kombidoska, PUREN FD-L, S 100)
-  _ Oklad z prírodného kameňa - travertín hr. 30 mm na buchty a kotvy
-  _ Nástenný hydrant 600x600x200 mm 20/ 25 m
-  _ SDK k-cia (dvojplášťová) RIGIPS 3.80.51 hr. 75 mm (2x12,5 RF/ RFI, CW 50, vata 50 mm- 45 kg/m³, 2x12,5 RF/ RFI), EI 30 z obojstranne, R_w=32 dB

_ Poznámka :

_ Vyhľadom na technický stav stavby a nesúladi pôvodného projektu z reálnou sú možné rozmerové odchylky (+ - 50 mm).



+ 0, 000 = 275, 350

OBSAH VÝKRESU

ING.ARCH. MILAN REŠOVSKÝ, s.r.o.
autORIZOVANÝ ARCHITEKT
Licenka 40, 000 01 Prešov
Č. I. 0905 387 378
e-mail: milan.resovsky@gmail.com
web: www.resovsky.szm.com

P6DORYS STRECHY - NAVRHOVANÝ STAV

STAVBA

DOM SMÚTKU, PREŠOV

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing.arch. MILAN REŠOVSKÝ

PROJEKTANT Ing.arch. MAREK VINČENKO

AUTOR

Ing.arch. MILAN REŠOVSKÝ, Ing.arch. MAREK VINČENKO

ORIGIN PROJEKTU

PROJEKT

DIEL

ASR

FORMÁT

8 x A4

DATUM

05/2025

MIERKA

1 : 100

D11

ČÍSLO SADY

1 2 3 4 5